


技術提案書及びVE提案書等に関する質問（建築）

No.	区分		質問内容	回答
125	共-3	新棟建設工事	特記仕様書1.8.5 その他共事項（建築工事）-6に記載の『建物外部廻りでガス・ホ等による鳥害が予想される部分については対応を考慮すること』について、具体的な措置、仕様を御指示下さい。	屋上に防鳥ワイヤーを見込んでください。
126	A-004	新棟建設工事	屋上天井LGS下地は耐震・耐風圧仕様と考えて宜しいでしょうか。	屋外天井は耐震・耐風圧仕様としてください。屋上天井は耐震・耐風圧仕様不要です。
127	A-029	新棟建設工事	A1通の2F AH-AJ、AL-AM、3F AF-AH、AL-AMにタイルの記載（線）がありませんが、この部分もタイル仕上と考えて宜しいでしょうか。	2階はデッキ、3階～5階はタイル貼りとしてください。
128	A-032	新棟建設工事	擁壁天端の手摺の仕様が不明です。DP-A塗装と考えて宜しいでしょうか。	A-040図D2-3の外部手摺C (Tc) をベースとし、SUSワイヤーは3本→4本、下端にSUS FB追加版としてください。
129	A-033	新棟建設工事	矩計図2-Fの3Fラウンジ 出入口に出入口ステップ Stグレチングの記載がありますが、明確な範囲が不明です。3Fのバルコニーに面する出入口全てにL=1000程度（計15か所）見込んで宜しいでしょうか。	3階～5階のバルコニー出入口部はステップ不要としてください。 上記とは別に、2階～5階バルコニーPcaの高さについて200mm高く見込んでください。 例 前：H2,000→後：H2,200
130	A-011.049	新棟建設工事	1階防音シールド室(ABR検査室等)において、床仕上げが内部仕上表1は塗床1A・長尺シート4B、標準詳細図11はセルフベリング t=5.0・タイルカーペットt=6.5のみ建築本体工事とく違いがあります。建築本体工事で見込むのはセルフベリング t=5.0と長尺シート4Bと考えて宜しいでしょうか。	仕上げの不整合は詳細図を正としてください。
131	A-045	新棟建設工事	5階講堂において、胴縁組の仕様が不明です。LVS材 40×25と考えて宜しいでしょうか。	5階講堂の木リブ壁の木胴縁は質問通りで宜しいです。
132	A-045 A-059	新棟建設工事	2階科学療法室において平面詳細図に器材棚の図示がありますがDサイズが標準詳細図A-045<D7-4> とく違いがあります。標準詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。	器材棚はD1（上部棚）=400、D2（下部ストレッチャー置場）=550としてください。

133	A-058 M-403	新棟建設工事	オストメイトパックにおいて、平面詳細図に図示のある部屋と衛生器具表がくい違います。平面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。	既存棟：1階 小児科北外待合HWC(北)、内視鏡 新棟：2階 コア部HWC、化学療法HWC2、HWC3の計5箇所となります。
134	A-058.059 M-403	新棟建設工事	上記質疑に関連して、衛生器具表のオストメイトパックに背もたれ、手摺の記載がありますが、平面詳細図では2F HWC(共用部)と2F HWC2.3で衛生器具が異なります。全て設備工事と考えて宜しいでしょうか。	平面詳細図を正とし、手摺・鏡・面台は建築工事、その他衛生器具等は機械設備工事としてください。
135	A-058 M-403	新棟建設工事	平面詳細図 2～5F MWC・WWC(共用部)に凡例のない器具(赤丸)がありますが、ハンドドライヤーと考えて宜しいでしょうか。また、衛生器具表に該当する物の記載がありませんが、設備工事と考え、下地のみ見込んで宜しいでしょうか。 	設置箇所は別紙オストメイト及びハンドドライヤー一覧表を参照としてください。 下地は建築工事、器具は機械設備工事、電源は電気設備工事としてください。 器具の参考品番は2階～5階コア部男女トイレ計8箇所についてはTOTO TYC420W程度を見込んでください。その他のトイレについてはTOTO TYC320W程度を見込んでください。
136	A-074 A-076	新棟建設工事	AWの目隠しボードにおいて、厚み・施工範囲が建具姿図と建具詳細図でくい違います。施工範囲、目隠しボードの厚み共に建具姿図を正と考えて宜しいでしょうか。	目隠し板のケイカル板は姿図(t6)ではなく、建具詳細図(t8)を正としてください。 施工範囲は姿図を正としてください。
137	A-076 A-079	新棟建設工事	下記の建具において、建具リスト:フィルム貼とありますが、建具姿図:フィルム貼の記載なしとくい違います。建具リストを正とし、全面に飛散防止フィルムを見込んで宜しいでしょうか。 ・AW-N104～107 ・AW-N205	ご指摘の箇所は排煙用の突出し窓のため、飛散防止フィルムは不要とします。
138	A-075 A-080	新棟建設工事	建具詳細図3(スチールパーティション詳細図)にガラスの記載がありますが、該当建具が不明です。ガラスは不要と考えて宜しいでしょうか。	建具リストの姿図を参照してください。

139	共-5	新棟建設工事	工事区分表において、移設工事の道路切下と駐車場等の本工事に適用がありますが、詳細が不明です。適用無しと考えて宜しいでしょうか。	道路切下は、西側歩道の乗り入れ新設工事（A-102のコンクリート舗装（乗入れ））を示します。駐車場は、第1駐車場と新棟ピロティをつなぐ部分の車路化に伴う駐車場車室及び花壇の改造を示します。
140	A-032	新棟建設工事	矩計図Bにおいて、廊下外側に側溝の記載がありますが、詳細、適用範囲、側溝のある場所の舗装詳細が不明です。側溝:U180 スチール製グレーチング 蓋 T-2 舗装:砂利敷き t100と考えて宜しいでしょうか。	1F西側全面の範囲はU300、グレーチングは細目とし、他は質疑の仕様で宜しいです。上記とは別に、建物東側のAB～AD間（既存との隙間）も砂利敷き t 100としてください。
141	A-100	新棟建設工事	外構撤去図1において、斜線部撤去範囲の舗装撤去の詳細が不明です。インターロッキング舗装撤去 新設と同程度の厚みを撤去するものと考えて宜しいでしょうか。	質疑の箇所（既存駐車場部分）の既存舗装はアスファルトです。 A-101外構撤去図2図面の舗装詳細図の駐車場部が舗装詳細となります。
142	A-102	新棟建設工事	外構計画図において、以下の項目の適用範囲、詳細が不明です。適用無しと考えて宜しいでしょうか。 ・RC壁 ・インターロッキング舗装(車道) ・側溝	(1)RC壁は該当ありません。 但し、外構としてのRC壁は有りませんが建物北側の階段工の北の壁は建物一体山留擁壁としてS-032雑配筋図のイ断面と同じものをコーナー含め13m分見込んでください。 (2)インターロッキング舗装(車道)は該当有りません。 (3)側溝は質疑140をご確認ください。
143	AK-004	既設改修工事	特記仕様書4.15節に既製目地材、床目地が適用とありますが、今回工事では該当無しと考えて宜しいでしょうか。	4.15節はありません。 6.15節のモルタル塗りは該当無しとします。
144	AK-015 AK-029	既設改修工事	撤去・復旧高層棟1階廊下2において、巾木・壁仕上が撤去・復旧展開図A面では木製+腰壁化粧合板+Vクロス、撤去・復旧仕上表ではビニル巾木+Vクロスとくい違います。撤去・復旧展開図を正と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
145	AK-015 AK-029	既設改修工事	医療福祉相談室前の撤去範囲について、床が撤去床伏図では一部既設のまま、復旧床伏図では撤去間仕切に添って全て新設とくい違います。撤去床伏図を正と考えて宜しいでしょうか。また、天井も間仕切撤去に添って床と同様に撤去すると考えて宜しいでしょうか。	撤去復旧床伏図の白抜きは、図示凡例通り、仕上のみを撤去復旧することを示します。よって撤去図/医療福祉相談室前/廊下2の白抜き部/床・天井は撤去復旧を見込むことでよいです。

146	AK-012 AK-026 AK-028	既設改修工事	復旧スタッフステーションにおいて、スタッフステーションのカーテンレール設置の天井(当直室横)が仮囲いに納まっていませんが仮囲いに納まる範囲をSTEP-1(カーテンレール・点滴レールの設置含む)、それ以降をSTEP-2で見込むと考えて宜しいでしょうか。	既存点滴室1~3を活かしながら復旧点滴コーナー4ベッドのカーテンレールを施工する必要があり、一時的に簡易な仮囲いによる施工になると思われます。
147	AK-015 A-051 A-042	既設改修工事	高層棟1階血管撮影室配線ピットにおいて、鋼製床内納まりとなりますが詳細が不明です。御指示下さい。	配線用CD配管75φ(ガイド線付)を2重床内に設置とします。
148	AK-015 AK-028 AK-029	既設改修工事	撤去・復旧高層棟1階廊下1において、仕上表に記載がありません。下記と考えて宜しいでしょうか。また、天井高さが撤去・復旧展開図ではCH=2,600、撤去・復旧天井伏図ではCH=2,800とくい違います。展開図を正と考えて宜しいでしょうか。 <撤去> ・床・・・長尺シートB ・巾木・・・木製 ・腰壁・・・化粧合板(撤去展開図) ・壁・・・Vクロス(撤去展開図) ・天井・・・岩綿吸音板+EP CH=2,600(撤去展開図) <復旧> ・床・・・長尺シートB ・巾木・・・木製 ・腰壁・・・化粧合板(復旧展開図) ・壁・・・Vクロス(復旧展開図) ・天井・・・岩綿吸音板+EP CH=2,600(撤去展開図)	仕上(撤去復旧共)は、D工区ホスピタルストリートと同じとし、天井高は撤去復旧共2800とします。
149	AK-031	既設改修工事	2階クリーニング室において、清潔棚の高さ、仕様が不明です。御指示下さい。	造作清潔棚は別途備品対応とします。
150	AK-034~036	既設改修工事	復旧言語聴覚療法室2について、天井高が仕上表ではCH=2,600、復旧天井伏図ではCH=2,795(復旧仕上表内に言語聴覚療法室2が2ヶ所ありCH2,600とCH=2,795ですが復旧天井伏図では1.2ともCH=2,795)とくい違います。仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。	復旧言語聴覚室2は仕上表を正とします。仕上表の撤去男子女子更衣室の跡地は、復旧側の室名は言語聴覚療法室1を示します。言語聴覚療法室1の天井高は2,600とします。

151	AK-035	既設改修工事	屋外運動療法施設のゴムチップ舗装について、仕様が不明です。ABC商会:パークコートゴムチップカーモルタル工法 t3と考えて宜しいでしょうか。	合成ゴム成型タイル300角（参考：ABC商会スポールチップブロック程度）敷きとします。
152	AK-035	既設改修工事	屋外運動療法施設の園路のスタイロフォーム調整下地、豆砂利コンクリート舗装について、構成、厚さ等の詳細が不明です。御指示下さい。	スタイロフォーム嵩上げの上、砕石t150下地洗い出しコンクリート舗装t70溶接金網入（参考：（株）佐藤渡辺ウォッシュブルコンクリート程度）とします。
153	共-3	非常発電機棟新築工事	特記仕様書1.8.5 その他共事項（建築工事）-6に記載の『建物外部廻りでガス・ホ等による鳥害が予想される部分については対応を考慮すること』について、具体的な措置、仕様を御指示下さい。	対応不要とします。
154	A-014 A-015	非常発電機棟新築工事	柵工において、詳細図と外構計画図にそれぞれ詳細があり、相違します。外構計画図記載のものを正と考えて宜しいでしょうか。またH寸法と柵の種別、耐荷重等を併せて御指示下さい。	外構計画図を正としてください。また、柵H800としグレーチング蓋はT25とします。
155	S-17 S-18	施工計画	ボーリングデータにおける常水位がS-17とS-18図で最大6Mの差があります。施工計画に大きな相違が生じますのでどちらを正とするかご指示ください。	S-17は、2023年に調査、S-18は1994年の調査となります。水位に関しては適宜ご判断ください。
156	A-104	施工計画	西側道路はクレーンの解体時等迂回路を設定すれば、一定期間通行止めするのは可能という認識でよろしいでしょうか。	現道交通への影響を可能な限り抑えるよう提案をお願いします。
157	A-104	施工計画	西側道路の道路使用は誘導員をつける等の安全対策を施せば可能と考えてよろしいでしょうか。	お見受けの通りです。現道交通への影響を可能な限り抑えるよう提案をお願いします。
158		施工計画	北側の道路を開削時してインフラを施工するときは、リネン等の搬入車両は別の場所から搬入できるものと考えてよろしいでしょうか。	リネン等の別の場所からの搬入は、既存施設の運営に影響が少ない提案をお願いします。なお、平日昼間以外はリネン等の搬入はないとお考えください。
159		施工計画	西側道路の崩壊防止のため、山留を施工する必要があります。現状の擁壁位置だと境界を越え歩道に山留めを打つ可能性がありますが、最終的に山留を引抜くことで歩道への山留打設は可能と考えてよろしいでしょうか。	設計時は敷地境界内での山留施工を想定していましたが、道路境界を超えて山留を打つ計画となる場合は、市の担当課と協議となります。

(別紙)オストメイト及びハンドドライヤー一覧表

設置箇所			オストメイト	ハンドドライヤー	
新棟	1階	健診センター	HWC	×	●
			MWC1	×	●
			WWC1	×	●
		生理検査北	HWC	×	●
			MWC2	×	●
			WWC2	×	●
		産婦人科	WC	×	●
既存棟	1階	泌尿器科	HWC	×	●
		内視鏡	HWC	●	●
			HWC(北)	●	●
		小児科北外待合	HWC(南)	×	●
新棟	2階	コア部	HWC	●	●
			MWC	×	●
			WWC	×	●
		化学療法	HWC1	×	●
			HWC2	●	●
			HWC3	●	●
新棟	3階	コア部	HWC	×	●
			MWC	×	●
			WWC	×	●
新棟	4階	コア部	HWC	×	●
			MWC	×	●
			WWC	×	●
新棟	5階	コア部	HWC	×	●
			MWC	×	●
			WWC	×	●